แบบประมาณราคา ปรับปรุงฝายล้นสายบ้านป่านาค แบบที่..... แบบ..ปร 4

สถานที่ก่อสร้างบริเวณฝายน้ำล้นบ้านป่านาค หมู่ที่ 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปรับพื้นที่รื้อถอนถนน คสล.เดิมออกและหินใหญ่	4.00	วัน	-	-	5,600.00	22,400.00	22,400.00	
2	คอนกรีตผสม 1:2:4	31.00	ลบ.ม.	-	-	466.00	14,446.00	14,446.00	
	- ปูนซีเมนต์	212.04	ถุง	133.17	28,237.37		-	28,237.37	
	- ทราย	17.67	ลบ.ม.	645.47	11,405.45		-	11,405.45	
	- หิน	33.79	ลบ.ม.	609.96	20,610.55		-	20,610.55	
	- เหล็กไวเมท .20*.20	60.00	ตร.ม.	35.50	2,130.00	5.00	300.00	2,430.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	-	ก.ก.	40.19	-		-	-	
	- ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	400.00	4,000.00	133.00	1,330.00	5,330.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 ม.	7.00	ท่อน	2,541.66	17,791.62		-	17,791.62	
	- ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ	18.00	ท่อน			300.00	5,400.00	5,400.00	
3	งานขุดดินรางระบายน้ำ ยาว 20 เมตร	23.000	ลบ.ม.			18.75	431.25	431.25	
4	งานดาดคอนกรีตรางระบายน้ำ	6.00	ลบ.ม.			498.00	2,988.00	2,988.00	
	- ปูนซีเมนต์	41.04	ถุง	133.17	5,465.30		-	5,465.30	
	- ทราย	3.42	ลบ.ม.	645.47	2,207.51		-	2,207.51	
	- หิน	6.54	ลบ.ม.	609.96	3,989.14		-	3,989.14	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							143,132.18	