โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ แบบที่..... แบบ..ปร ๔

สถานที่ก่อสร้าง สายพุเตย(ต่อลาดยางชนคอนกรีต) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต								
๑	ปรับพื้นที่	๙๒๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๕๙	๑,๔๗๐.๗๕	๑,๔๗๐.๗๕	ขนาดเบา
	๑.๑ ค่าแบบข้างตามยาว ๒ ข้าง	๓๗๐.๐๐	เมตร			๒๐.๖๐	๗,๖๒๒.๐๐	๗,๖๒๒.๐๐	
๒	คอนกรีตผสม ๑:๒:๔	๑๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๑.๓๘	๒๓๓,๒๕๓.๑๘			๒๓๓,๒๕๓.๑๘	สืบราคาจากแพล้นปูน
	๒.๑ ค่าปูผิวคอนกรีต	๗๔๐.๐๐	ตร.ม.			๑๑.๕๙	๘,๕๗๖.๖๐	๘,๕๗๖.๖๐	strength ๒๔๐ กก/ซ.ม.
	๒.๒ ค่าตัดร่องต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๑๘๕.๐๐	เมตร			๒๐.๗๐	๓,๘๒๙.๕๐	๓,๘๒๙.๕๐	ราคาสืบอยู่ที่ ๑,๙๐๐ บาท
๓	ทรายรองพื้น	๓๗.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๘.๓๐	๑๔,๓๖๗.๑๐	๔๒.๐๐	๑,๕๕๔.๐๐	๑๕,๙๒๑.๑๐	ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่ง
๔	ยางมะตอย	๐.๐๓	ลบ.ม.	๒๕,๗๔๓.๓๓	๗๘๕.๘๒	-	-	๗๘๕.๘๒	ที่ระยะทาง ๙๐ ก.ม.ที่
๕	เหล็กตัด joint DB ๑๒ มม.	๑๕.๐๐	เส้น	๑๔๙.๔๒	๒,๒๔๑.๓๐	๒๔.๔๙	๓๖๗.๓๕	๒,๖๐๘.๖๕	ราคาน้ำมัน ๑๙.๙๙ บ/ล
๖	ลวดผูกเหล็ก	๔.๐๐	กก.	๒๗.๑๑	๑๐๘.๔๔		-	๑๐๘.๔๔	เท่ากับ ๒๐๑.๓๘บ/ลบ.ม.
๗	เหล็ก wire mash ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. ขนาด ๔ มม.	๗๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๕๐	๑๘,๘๗๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๒๒,๕๗๐.๐๐	
๘	ลูกรังไหล่ทาง	๒๗.๗๕	ลบ.ม.	๑๗๒.๙๘	๔,๘๐๐.๒๐	-	-	๔,๘๐๐.๒๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							๓๐๑,๕๔๖.๒๓	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิกรม แก้วเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

(นายอติรัชต์ ตันประเสริฐ)
นักพัฒนาชุมชน

(นายณัฐวุธ รัตนา)
นายช่างโยธา