

แบบประมาณชุดสระน้ำ ไร่ นายสุวรรณ สายศ หมู่ที่ 4


แบบที่.....

แบบ..ปร 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงตี้ อำเภอยะโยคี จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณราคาโดย นายณัฐวุธ รัตนา นายช่างโยธา อบต.บึงตี้
 ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมัน 29.00 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่าแรง งาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<u>ชุดสระ</u>								
1	ปรับพื้นที่	1,800	ตร.ม.	-	-	1.26	2,268.00	2,268.00	
2	ดินชุด	4,335	ลบ.ม.	-	-	28.30	122,680.50	122,680.50	
3	วางท่อระบายน้ำออก ขนาด 0.60 เมตร	14.00	ท่อน	721.59	10,102.26	359.25	5,029.50	15,131.76	
4	เทรีน พร้อม ดาดคอนกรีต ปากท่อ	1.00	ลบ.ม.	2,704.50	2,704.50		-	2,704.50	
	4.1 ค่าปูผิวคอนกรีต	5.00	ตร.ม.		-	12.07	60.35	60.35	
					-		-		
	รวมวัสดุ+ค่าแรง							142,845.11	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา



(นายณัฐวุธ รัตนา)
 นายช่างโยธา อบต.บึงตี้

หมายเหตุ สระเดิมมีขนาด 9*15*2 ม. = 165 ลบ.ม. สระใหม่มีขนาด 30*60*3.00 = 4,500 ลบ.ม. นำมาหักลบกัน จะได้พื้นที่ จะทำการขุดจริง