ใบปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนดำ - ดงเสลา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	950.00	ตร.ม.		-				
2	งานทรายรองใจ้ผิวทางคอนกรีต	38.00	ลบ.ม.						
3	ผิวทางปอรืตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	760.00	ตร.ม.						
4	Expansion Joint	12.00	ม.						
5	Contraction Joint	60.00	ม.						
6	Logitudinal Joint	190.00	ม.						
7	งานไหล่ทาง	38.00	ลบ.ม.						
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								
	ภาษี								
	ค่าดำเนินการ								
	กำไร								
	รวมเป็นเงิน								
	คิดเพียง								