แบบประมาณก่อสร้างถนนฝายน้ำล้น ซอยบ้านป้านาก แบบที่..... แบบ..ปร 4

สถานที่ก่อสร้างถนนฝายน้ำล้นถนนน้ำข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณราคาโดย นายณัฐวุธ รัตนา นายช่างโยธา อบต.บ้องตี้

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้างถนนฝายน้ำล้น								
1	ปรับพื้นที่--ทำทางเบี่ยงน้ำ	1.00	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	80.00	ตร.ม.	399.61	31,968.80			31,968.80	
	2.1 Contraction Joint	8.00	ม.	103.59	828.72			828.72	
3	หินใหญ่เบอร์ 35 ซม.	140.00	ลบ.ม.	648.01	90,721.40	194.40	27,216.42	117,937.82	ราคาน้ำมัน 28.00-28.99 บ/ล
4	กล่องเกเบี้ยนขนาด 1.00*1.00*2.00	50.00	กล่อง	1,550.00	77,500.00	465.00	23,250.00	100,750.00	ค่าขนส่งหินใหญ่
5	กล่องเกเบี้ยนขนาด 0.50*1.00*2.00	36.00	กล่อง	1,300.00	46,800.00	390.00	14,040.00	60,840.00	เท่ากับ273.01บ/ลบ.ม.
6	คอนกรีตก่อนที่จะทำการเทถนนคอนกรีต	100.00	ตร.ม.	132.72	13,271.94			13,271.94	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							330,597.28	