แบบประมาณการ รั้วรอบสระสาธารณะห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 แบบที่..... แบบ..ปร 4

สถานที่สระน้ำสาธารณะห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณราคาโดย นายณัฐวุธ รัตนา นายช่างโยธา อบต.บ้องตี้

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ราคาน้ำมัน 21.00-21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ดินขุด+ ฝังกลบ	12.00	ลบ.ม.		-	125.00	1,500.00	1,500.00	
2	คอนกรีต 1:2:4	10.00	ลบ.ม.	2,000.00	20,000.00	391.00	3,910.00	23,910.00	
3	เหล็กตะแกรงขนาด2นิ้ว*2นิ้วสูง1.5เมตร	29	ม้วน	1,200.00	34,800.00		-	34,800.00	
4	เหล็กกล่องขนาด2 นิ้ว* 2นิ้วหนา2.00มม.	141.00	เส้น	440.00	62,040.00		-	62,040.00	
5	เหล็กกล่องขนาด 3นิ้ว*3นิ้วหนา 2.3 มม.	32.00	เส้น	620.00	19,840.00		-	19,840.00	
6	ค่าแรง	4,246.00	กก		-	10.00	42,460.00	42,460.00	รวมลวดเชื่อม
7	ช่องทางเข้า	1.00	ช่อง		-		-	1,500.00	
8	ค่าย้ายพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ	L/S						30,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				-			216,050.00	