

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างกำแพงแนวรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านบ้องตี้ หมู่ที่ ๑  
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 โครงการ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 169,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างรั้ว สูง๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร ใช้เข็มตัวไอ สูง ๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕\*๐.๑๕ เมตร ปักลงดินโดยให้เหล็กตอม้อัดรอบเสาเข็มตัวไอ พร้อมกับทำคานคอดิน ขนาด ๐.๒๐\*๐.๔๐ เมตร รัตรอบเสาเข็มแล้วเทคอนกรีต ทำการเสียบแผ่นสำเร็จ จำนวน ๒ แผ่น ต่อ ๑ ช่วงเสา แล้วใช้คานGรัดหัวเสา พร้อมกับจับเพ็ชฌ ฉาบปูน และทาสีให้เรียบร้อย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 169,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ (ปร.4)
  - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง แบบ(ปร. 5 )
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายวิกรม แก้วเพชร ประธานกรรมการ
  2. นายอดิรัตน์ ต้นประเสริฐ กรรมการ
  3. นายณัฐวุธ รัตนา กรรมการ/เลขานุการ