แบบประมาณราคา ก่อสร้างกำแพงแนวกั้นดินไหล เข้าสู่อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ แบบที่..... แบบ..ปร 4

สถานที่ก่อสร้างบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณราคาโดย นายณัฐวุธ รัตนา นายช่างโยธา อบต.บ้องตี้

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานกำแพงกันดิน								
1	ดินขุด+ถมคืน	12.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
2	คอนกรีตผสม 1:2:4	26.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	12,948.00	12,948.00	
	- ปูนซีเมนต์	178.00	ถุง	133.17	23,704.26		-	23,704.26	
	- ทราย	15.00	ลบ.ม.	343.92	5,158.80		-	5,158.80	
	- หิน	29.00	ลบ.ม.	308.41	8,943.89		-	8,943.89	
3	เหล็กเสริมผนังกันดิน				-		-	-	
	- DB 12 มม. SD 40	1.99	ตัน	25,420.56	50,586.91	3,300.00	6,567.00	57,153.91	
	- RB 6 มม.	0.44	ตัน	21,378.51	9,406.54	4,100.00	1,804.00	11,210.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.00	ก.ก.	27.11	1,084.40		-	1,084.40	
	- ไม้แบบ	35.00	ตร.ม.	400.00	14,000.00	133.00	4,655.00	18,655.00	
							-		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							140,634.81	