แบบประมาณราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบที่..... แบบ..ปร 4

สถานที่สระแม่ศรี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							**315,812.63**	
	- แผ่นเมททรัลชีล หนา 0.35 มิล (สีน้ำเงิน)	22.00	ตร.ม.	180.00	3,960.00	70.00	1,540.00	5,500.00	ราคารวมน๊อตยึด
	- ครอบข้างเมทรัลชีล	6.20	เมตร	100.00	620.00	50.00	310.00	930.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก ห้องควบคุมปั๊มน้ำ	250.00	ก.ก.			10.00	2,500.00	2,500.00	รวมลวดเชื่อม
	- ค่าสีสเปย์พ่นรอยเชื่อม							250.00	
	-ประตูเหล็กขนาด 1*2 เมตร พร้อมตาข่าย สายยู มือเปิด							2,500.00	
	- ปั๊มซับเมิสพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 แรงม้า							25,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							**352,492.63**	