ใบปริมาณงานประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงระบบประปาห้วยทรายขาวและบ่อเดิม หมู่ที่ 1 ขุดลองซีเมนต์ขนาด Ø 1.50 ม. จำนวน 40 ท่อน ท่อเมนประปา PVCขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 820 เมตร ปร.4

พร้อมระบบอุปกรณ์ประปาและอุปกรณ์งานไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง หอถังแชมเปญห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงระบบประปา**								
	ลองซีเมนต์ขนาด Ø 1.50 ม.สูง 0.40 ม.	40.00	ท่อน	520.00	20,800.00			20,800.00	
	ลองซีเมนต์ขนาด Ø 1.20 ม.สูง 0.40 ม.	4.00	ท่อน	300.00	1,200.00			1,200.00	
	ลองซีเมนต์ขนาด Ø 1.00 ม.สูง 0.40 ม.	1.00	ท่อน	190.00	190.00			190.00	
	ค่าแรงขุดวางลองซีเมนต์ขนาด Ø 1.50 ม.สูง 0.40 ม.	24.00	ท่อน			600.00	14,400.00	14,400.00	
	งานเทพื้นรอบบริเวณ ขนาด 3.00 x 8.00 ม.หนา 0.10 ม.	1.87	ลบ.ม.	2,300.00	4,301.00	327.00	611.49	4,912.49	
	งานท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	820.00	เมตร	42.06	34,485.10			34,485.10	
	ค่าแรงขุดฝังกลบท่อ	626.00	เมตร			40.00	25,040.00	25,040.00	
	ค่าอุปกรณ์ระบบประปาและอื่นๆ	L.S.						5,000.00	
	จ้างเหมาแม็คโครขุดลอกหน้าบล็อก .	2.00	ชม			1,800.00	3,600.00	3,600.00	
2	**งานระบบไฟฟ้า**								
	สาย THW 25 sq.mm. อลูมิเนียม	150	เมตร	10.00	1,500.00	25.00	3,750.00	5,250.00	
	สาย Dorp wire ขนาด 2 x 0.9 sq.mm.	943	เมตร	9.00	8,487.00	7.00	6,601.00	15,088.00	
	ตู้คอนโทรลควบคุมระบบพร้อมกันน้ำขาด	1	ชุด	24,000.00	24,000.00			24,000.00	
	ค่าอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ	LS.						3,000.00	
	เสาไฟ สูง 6.00 ม.	2	ต้น	1,850.00	3,700.00	500.00	1,000.00	4,700.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**161,665.59**	