ใบปริมาณงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงระบบประปาห้วยทรายขาวและบ่อเดิม หมู่ที่ 1 ขุดลองซีเมนต์ขนาด Ø 1.50 ม. จำนวน 40 ท่อน ท่อเมนประปา PVCขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 820 เมตร ปร.4

พร้อมระบบอุปกรณ์ประปาและอุปกรณ์งานไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง หอถังแชมเปญห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงระบบประปา**								
	ลองซีเมนต์ขนาด Ø 1.50 ม.สูง 0.40 ม.	40.00	ท่อน						
	ลองซีเมนต์ขนาด Ø 1.20 ม.สูง 0.40 ม.	4.00	ท่อน						
	ลองซีเมนต์ขนาด Ø 1.00 ม.สูง 0.40 ม.	1.00	ท่อน						
	ค่าแรงขุดวางลองซีเมนต์ขนาด Ø 1.50 ม.สูง 0.40 ม.	24.00	ท่อน						
	งานเทพื้นรอบบริเวณ ขนาด 3.00 x 8.00 ม.หนา 0.10 ม.	1.87	ลบ.ม.						
	งานท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	820.00	เมตร						
	ค่าแรงขุดฝังกลบท่อ	626.00	เมตร						
	ค่าอุปกรณ์ระบบประปาและอื่นๆ	L.S.							
	จ้างเหมาแม๊คโครขุดลอกหน้าบล็อก .	2.00	ชม						
2	**งานระบบไฟฟ้า**								
	สาย THW 25 sq.mm. อลูมิเนียม	150	เมตร						
	สาย Dorp wire ขนาด 2 x 0.9 sq.mm.	943	เมตร						
	ตู้คอนโทรลควบคุมระบบพร้อมกันน้ำขาด	1	ชุด						
	ค่าอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ	LS.							
	เสาไฟ สูง 6.00 ม.	2	ต้น						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน								
	ค่าดำเนินการ %								
	ค่ากำไร %								
	ค่าภาษี %								
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
	คิดเพียง								